



REFERENCE

BATIMENT

REF BEST PACIFIC AFFAIRE

EXE-14-12-32 - RESIDENCE NEW MAHANA

LIEU	ANNEE	TYPE MISSION	DELAI TRAVAUX	MONTANT OPERATION
PAPEETE (Tahiti)	2015	EXE	5 mois	NC

MAITRE OUVRAGE

NEW MAHANA

NATURE DE L'OUVRAGE

Etude d'exécution de la paroi moulée R-3 et du butonnage provisoire pour l'entreprise BOYER.
 Paroi moulée ep = 60cm. Longueur de la paroi = 17m. Volume de béton de la paroi = 1305 m3
 Soutènement par 2 niveaux de butonnages métalliques provisoires = 465 T

PHOTOS

