



REF BEST PACIFIC AFFAIRE

EXE-15-10-33 - PAROI MOULEE TUA RATA

LIEU	ANNEE	TYPE MISSION	DELAI TRAVAUX	MONTANT OPERATION
FAA'A (Tahiti)	2015	EXE		

MAITRE OUVRAGE

OPT

NATURE DE L' OUVRAGE

Etude d'exécution de la paroi moulée R-2 et du tirantage provisoire pour l'entreprise BOYER.
 Paroi moulée ep = 60cm. Longueur de la paroi variable de 9 à 11m. Volume de béton de la paroi = 1210 m3
 Soutènement avec 1 niveau de tirant provisoires inclinés pour une longueur totale = 1700 m

PHOTOS

