



REFERENCE

MARITIME

REF BEST PACIFIC AFFAIRE

EXE-04-05-08 **Débarcadère de Niau**

LIEU	ANNEE	TYPE MISSION	DELAI TRAVAUX	MONTANT OPERATION
NIAU (tuamotu)	2004	EXE	6 mois	55 MFCFP

MAITRE OUVRAGE

Ministère des Ports et Aéroports

NATURE DE L'OUVRAGE

Débarcadère de NIAU – Quai pour débarcadère réalisé en éléments préfabriqué en béton armé de longueur 40 m + réalisation de murs brise houle d'une longueur totale 35 m.

Volume béton = 220 m³

Surcharge = 2T/m² ; capacité d'accueil = 25 unités ; tirant d'eau = 2,50 m

PHOTOS



COUPE B-B

échelle : 1/50

