REFERENCE MARITIME

REF BEST PACIFI	AFFAIRE
EXE-09-05-17-2	**QUAI DE TAIOHAE - DAC P4 et P5**

LIEU	ANNEE	TYPE MISSION	DELAI TRAVAUX	MONTANT OPERATIO
NUKU HIVA (Marquises)	2010	EXE	3 mois	75 MFCFP

MAITRE OUVRAGE

Direction de l'Equipement Arrondissement maritime

NATURE DE L' OUVRAGE

Conception et réalisation de 2 ducs d'albe d'amarrage et d'accostage pour paquebots (Déplacement 12750 T).
Ouvrage en pied de falaise posé sur rocher, nécessaitant la mise en place de bracons béton armé sur pieux métalliques diam. 1828mm, avec des massif d'appui ancrés à la falaise.
Défenses tonconiques FENTEK (SCN1100E2.1) avec bouclier bollard capacité 50 tonnes.

PHOTOS